Lista de materiales

Frente: 4,00 m (3,55 m libres entre columnas), con puerta corrediza. Cada reja fija de 0,89 m: 7 tubos, separación real 12,5 cm.
Cerrado por los 4 lados (opción de menor costo, separación mínima 12 cm): costados de 4,00 m con 24 tubos (separación real 12,4 cm); fondo de 4,00 m.
Tubos verticales: frente 28, costado derecho 24, costado izquierdo 24, fondo 26 (total 102).
Tubo total: 339,2 m · **Peso de cada puerta:** unos 25 kg con herrajes.

Materiales que se van

Material	Cantidad
Tubo cuadrado 20×20×1,5 mm, barra de 6 m sobrante 14,16 m	59 barras
Varilla lisa 5/8″ (riel inferior), barra de 6 m Un riel de 3,55 m (entre columnas) por puerta corrediza	1 barras
Canal U 80×40×3 mm (guía superior), barra de 6 m Una guía de 3,55 m (entre columnas) por puerta corrediza	1 barras
Ruedas con garganta en V Ø80 mm, rodamiento sellado, ≥100 kg 2 por puerta	4 u
Rodillos guía de nylon para la guía superior 2 por puerta	4 u
Topes de apertura (platina + goma)	4 u
Pasador de piso para puerta corrediza	2 u
Cerradura de gancho con candado Sobre el cierre central de la puerta	1 u
Jaladera tubular para puerta	2 u
Platina de anclaje 100×100×6 mm 24 en paneles + 8 bajo los rieles	32 u
Perno de anclaje de expansión 3/8″ × 3″ 2 por platina	64 u
Pintura anticorrosiva (galón) Área de tubo: 27,1 m², una mano	1 gal
Esmalte negro para exterior (galón) Dos manos	2 gal
Soldadura: electrodos 6011 de 3/32″ Mi cálculo para 450 uniones soldadas. Con las medidas anteriores usaste 3 lb	5 lb
Mano de obra: corte, soldadura, pintura e instalación	1 global

Cuánto tubo se va, por parte

Parte	Tubos verticales	Piezas	Metros	≈ Barras
Frente fijo	14	34	46,5	7,7

Puerta corrediza (2 hojas)	14	34	44,5	7,4
Costado derecho	24	51	80,5	13,4
Costado izquierdo	24	51	80,5	13,4
Fondo	26	55	87,1	14,5
Total	**102**	**225**	**339,2**	**59 barras de 6 m**

Plan de corte, barra por barra

Barra de 6 m	Cortes	Sobra
1	1 × 3,550 m (Fondo) + 1 × 1,470 m (Fijo) + 1 × 0,888 m (Fijo)	0,08 m
2	1 × 3,550 m (Fondo) + 1 × 1,470 m (Fijo) + 1 × 0,888 m (Fijo)	0,08 m
3	1 × 3,550 m (Fondo) + 1 × 1,470 m (Fijo) + 1 × 0,888 m (Fijo)	0,08 m
4	1 × 3,325 m (Der) + 1 × 1,470 m (Fijo) + 1 × 0,888 m (Fijo)	0,31 m
5	1 × 3,325 m (Der) + 1 × 1,470 m (Fijo) + 1 × 0,888 m (Fijo)	0,31 m
6	1 × 3,325 m (Der) + 1 × 1,470 m (Fijo) + 1 × 0,888 m (Fijo)	0,31 m
7	1 × 3,325 m (Izq) + 1 × 1,470 m (Fijo) + 1 × 0,888 m (Puerta)	0,31 m
8	1 × 3,325 m (Izq) + 1 × 1,470 m (Fijo) + 1 × 0,888 m (Puerta)	0,31 m
9	1 × 3,325 m (Izq) + 1 × 1,470 m (Fijo) + 1 × 0,888 m (Puerta)	0,31 m
10	4 × 1,470 m (Fijo)	0,11 m
11	4 × 1,470 m (Fijo)	0,11 m
12	4 × 1,470 m (Fijo)	0,11 m
13	4 × 1,470 m (Fijo)	0,11 m
14	3 × 1,470 m (Fijo) + 1 × 1,470 m (Der)	0,11 m
15	4 × 1,470 m (Der)	0,11 m
16	4 × 1,470 m (Der)	0,11 m
17	4 × 1,470 m (Der)	0,11 m
18	4 × 1,470 m (Der)	0,11 m
19	4 × 1,470 m (Der)	0,11 m
20	4 × 1,470 m (Der)	0,11 m
21	4 × 1,470 m (Der)	0,11 m
22	4 × 1,470 m (Der)	0,11 m
23	4 × 1,470 m (Der)	0,11 m
24	4 × 1,470 m (Der)	0,11 m
25	4 × 1,470 m (Der)	0,11 m
26	3 × 1,470 m (Der) + 1 × 1,470 m (Izq)	0,11 m

27	4 × 1,470 m (Izq)	0,11 m
28	4 × 1,470 m (Izq)	0,11 m
29	4 × 1,470 m (Izq)	0,11 m
30	4 × 1,470 m (Izq)	0,11 m
31	4 × 1,470 m (Izq)	0,11 m
32	4 × 1,470 m (Izq)	0,11 m
33	4 × 1,470 m (Izq)	0,11 m
34	4 × 1,470 m (Izq)	0,11 m
35	4 × 1,470 m (Izq)	0,11 m
36	4 × 1,470 m (Izq)	0,11 m
37	4 × 1,470 m (Izq)	0,11 m
38	3 × 1,470 m (Izq) + 1 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
39	4 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
40	4 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
41	4 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
42	4 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
43	4 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
44	4 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
45	4 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
46	4 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
47	4 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
48	4 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
49	4 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
50	4 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
51	3 × 1,470 m (Fondo) + 1 × 1,400 m (Puerta)	0,18 m
52	4 × 1,400 m (Puerta)	0,39 m
53	4 × 1,400 m (Puerta)	0,39 m
54	4 × 1,400 m (Puerta)	0,39 m
55	4 × 1,400 m (Puerta)	0,39 m
56	4 × 1,400 m (Puerta)	0,39 m
57	4 × 1,400 m (Puerta)	0,39 m
58	3 × 1,400 m (Puerta) + 2 × 0,888 m (Puerta)	0,01 m
59	1 × 0,888 m (Puerta)	5,11 m

Supuestos: los 4,00 m entre columnas se miden de centro a centro y las columnas de madera son de 45 cm, por lo que cada reja mide 3,55 m entre columnas (verificar con cinta en obra); tubo negro pintado de pared 1,5 mm; en la puerta corrediza, al cerrarse quedan dos tubos juntos en el centro. Con tubo de 25 mm o menos en paneles altos, los travesaños del medio son los que evitan que vibre. Lista de cantidades de material, sin precios.